

 Planilha de Quantidades e Preços Unitários			Obra: LIGAÇÃO DE ÁGUA 1/2" A 1" PASSEIO LADRILHO HIDRÁULICO VALA= 1,50X0,40X0,60		
Base: Preços SINAPI COM DESONERAÇÃO 01/2019- MERCADO			DATA:	22/2/2019	
Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valores (em R\$)	
				Unitário	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				46,60
1.1	Transporte de pessoal e limpeza	1,00	und	45,48	45,48
1.2	Sinalização (6 cones)	0,02	und	37,65	0,75
1.3	Placa de identificação articulável 0,67x0,48	0,003	und	110,00	0,37
2	DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES				86,94
2.3	Demolição de Passeio ladrilho hidráulico	0,75	m²	18,98	14,24
2.4	Recomposição de passeio ladrilho hidráulico	0,75	m²	88,29	66,22
2.6	Recomposição revestimento (rasgo)	1,00	m	6,49	6,49
3	TRABALHOS EM TERRA				40,88
3.1	Escavação manual de valas em solo seco-prof.até 1,50 m	0,36	m³	52,46	18,89
3.2	Aterro compactado manualmente com soquete	0,36	m³	31,81	11,45
3.3	Carga manual , descarga e transporte de material para bota-fora DMT= 15km				
3.3.1	Carga manual , descarga de material para bota-fora	0,16	m³	17,46	2,72
3.3.2	Transporte de material para bota-fora DMT= 15km	0,16	m³	22,70	3,54
3.4	Adicional transporte dmt=5 km	0,78	m³xkm	1,51	1,18
3.6	Escavação manual em moledo	-	m³	63,62	-
3.7	Escavação de vala em rocha à frio com argamassa expansiva	-	m³	532,35	-
3.8	Escoramento descontínuo em madeira	-	m²	26,79	-
3.9	Local para bota fora	0,16	m³	19,90	3,10
4	EXECUÇÃO DO RAMAL E INSTALAÇÃO DO HIDRÔMETRO				21,06
4.1	Bombeiro	0,67	h	18,33	12,22
4.2	Servente	0,67	h	13,26	8,84
	TOTAL GERAL				195,49