



## Planilha de Quantidades e Preços Unitários

Obra:

LIGAÇÃO DE ESGOTO DN 100/150  
PAVIMENTO RUA TERRA/PASSEIO TERRA  
VALA= 5,00X0,55X1,00

Base: Preços SINAPI COM DESONERAÇÃO 01/2019- MERCADO

DATA:

22/2/2019

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valores (em R\$)	
				Unitário	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				46,60
1.1	Transporte de pessoal e limpeza	1,00	und	45,48	45,48
1.2	Sinalização ( 6 cones) ver mercado JF	0,02	und	37,65	0,75
1.3	Placa de identificação articulável 0,67x0,48	0,003	und	110,00	0,37
3	TRABALHOS EM TERRA				236,88
3.1	Escavação manual de valas em solo seco-prof.até 1,50 m	2,75	m³	52,46	144,27
3.2	Aterro compactado manualmente com soquete	2,75	m³	31,81	87,48
3.3	Carga manual , descarga e transporte de material para bota-fora DMT= 15km				
3.3.1	Carga manual , descarga de material para bota-fora	-	m³	17,46	-
3.3.2	Transporte de material para bota-fora DMT= 15km	-	m³	22,70	-
3.4	Adicional transporte dmt=5 km	-	m³xkm	1,51	-
3.6	Escavação manual em moleto	0,01	m³	63,62	0,87
3.7	Escavação de vala em rocha à frio com argamassa expansiva	0,006	m³	532,35	2,93
3.8	Escoramento descontínuo em madeira	0,050	m²	26,79	1,34
3.9	Local para bota fora	-	m³	-	-
4	ASSENTAMENTO E INTERLIGAÇÃO À CX DE INSPEÇÃO COM TUBO PVC PB VINILFORT DN 100 À DN 200, INCLUSIVE SELIM				10,08
4.1	Bombeiro ( com insalubridade )	0,50	h	20,16	10,08
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>293,56</b>