

À

Empresa: COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
A/C: Patrícia Duque Souza de Sá - DETI
Fone: (32) 98427-9995
E-mail: pduque@cesama.com.br
Cidade/Estado: - JUIZ DE FORA/ / MG

Prezados Senhores,

Conforme sua solicitação, apresentamos nossa proposta para fornecimento, conforme abaixo especificado :

Bloco	Item	Produto	Código	Qtde	ICMS	IPI	Preço S/IPI	ST/Difal Unit	Total S/IPI
	1	NO-BREAK HDS LM S3 - 10KVA - TE: 220V FFT - TS: 220V FFNT (TI) - (110-:110)	1130100911	2 un.	18,00%	15,00%	R\$ 11.740,14	R\$ 0,00	R\$ 23.480,28
		Nobreak HDS monofásico ou bifásico - Online de dupla conversão - Tecnologia PFC & DSP – Sistema totalmente micro processado – Gerenciamento avançado de baterias – Cold Start – Compatível com gerador – EPO – By-pass manual e automático. Especificações ENTRADA: Variação admissível de tensão -45% +20% - Faixa de frequência 50Hz-60Hz – Fator de potência 0.99% - THDi <5% (100% de carga linear). Especificações SAÍDA: Fator de potência de saída 0.8 – Regulação estática ± 1% - Estabilidade de frequência ± 0.1% (modo bateria) - Fator de crista 3:1 - Frequência 50/60Hertz – THDv <2% (100% de carga linear) – THDv <5% (100% carga não-linear) - Rendimento AC/AC 90%. Software de monitoramento Muser - RS232 (incluso) – SNMP, Kit Paralelismo, USB e Contato Seco – ModBus (opcionais) - Display LED + LCD. Dimensões (AxLxP) 616x250x502mm - Peso (sem bateria): 64kg.							
	2	BANCO DE BATERIAS PARA LM 10KVA - AUTONOMIA 92 MINUTOS - EXTERNA	12010020070G	2 un.	18,00%	15,00%	R\$ 24.689,88	R\$ 0,00	R\$ 49.379,77
		Banco de Baterias composto por baterias seladas VRLA ACTPOWER. Instaladas em gabinete metálico, pintura externa em epóxi-pó na cor preta RAL9011 e interna galvanizada, com grau de proteção IP-20. Com conjunto de interligações internas.							
	3	PLACA SNMP (MODBUS OVER TCP/IP) - HDS LM 10KVA	51140006	2 un.	18,00%	10,00%	R\$ 1.121,12	R\$ 0,00	R\$ 2.242,25
								Total s/IPI	R\$ 75.102,30
								Total c/IPI	R\$ 86.255,53
								Total com ST/Difal	R\$ 86.255,53

Condições Comerciais:

- > **Observações:** INSTALAÇÃO INCLUSA EM JUIZ DE FORA/MG. BATERIAS VRLA E PLACA DE COMUNICAÇÃO INCLUSAS. ICMS E IPI INCLUSOS. NOBREAKS PARA OPERAÇÃO SINGELA. COM TRAFÓ ISOLADOR NA SAÍDA
- > **Condições de Pagamento** 30 DIAS (DDL - Dias da Data Líquida do Faturamento).
Sujeito à análise e aprovação de crédito. O não pagamento na data acordada, incidirá em multa de 5% e juros de 2% "pro rata die".
- > **Validade da Proposta** 30 dias
- > **Garantia** Conforme termo de garantia.

- > Frete/Cidade: CIF - JUIZ DE FORA / MG
- > Previsão de Saída: 45 dias
Refere-se a retirada dos equipamentos na sede HDS pela transportadora, salvo venda prévia.
- > Coleta e descarte do material: As baterias serão coletadas e descartadas pela HDS, caso o cliente efetue o descarte deve apresentar a essa empresa o certificado de descarte conforme resolução CONAMA 401/08.
- > Dados comerciais: HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI.
Rua Apucarana, 973 - Vila Emiliano Pernetá CEP: 83.324-450 - Pinhais/PR
CNPJ: 00.059.799/0001-91 Inscrição Estadual: 101.99.112-13
Fone: (41) 2109-8800 Site: <http://www.hdspr.com.br>

Olga Zasimovych
Coordenadora de Vendas
olga@hdspr.com.br
(41) 2109-8845

Daniel Strithorst
Diretor
comercial@hdspr.com.br
(41) 2109.8800

CONDIÇÕES GERAIS

Instalação

Consideramos nesta proposta as seguintes condições:

- Uma visita técnica exclusiva para instalação de nobreak. (Com exceção de nobreak monofásico até 10kVA com baterias internas ao qual a instalação é *plug and play*; - Instalação de demais equipamentos consultar a equipe comercial HDS para gerar orçamento).
- Instalação em horário comercial e dentro de um raio de 50 Km de uma capital de estado brasileiro. Outros casos, as despesas de deslocamento, estadia e hora técnica, serão cobrados a parte do cliente. Neste caso, consultar a HDS para orçamento.

NCM

UPS: 8504.40.40 - Banco de Baterias: 8507.20.10 - Acessórios (SNMP/Contato Seco/Kit de Paralelismo): 8504.90.40.

Garantia

Consideramos nesta proposta as seguintes condições:

- Garantia de 12 meses a partir do faturamento; A instalação deve obrigatoriamente ser efetuada dentro de três (03) meses após o faturamento do equipamento.
- Atendimento em horário comercial e dentro de um raio de 50 Km de uma capital de estado brasileiro.
- Instalação exclusiva do sistema de energia (UPS acima de 10kVA, quadros elétricos e banco de baterias) pela HDS Sistemas de Energia. A instalação e/ou manutenção por conta de terceiros sem a autorização da HDS acarreta a perda da garantia.
- Será cobrado visita frustrada caso o técnico HDS não consiga realizar instalação ou manutenção do sistema por motivos ligados ao contratante.
- Acionamento solicitado em garantia onde constatado pelo técnico que não ocorreu problema/falha no sistema, será cobrado visita técnica conforme nossa tabela de preço.
- O envio do equipamento para conserto na sede da HDS é por conta do cliente, ficando sob nossa responsabilidade o custo de retorno do equipamento.

Infraestrutura

A infraestrutura para alimentação da entrada no-break, quadros de entrada e quadros de saída, incluindo cabeaço e proteço, é de responsabilidade do contratante, e deve atender os pré-requisitos do nosso departamento de engenharia; A cabeaço de interligação de transformadores na entrada e/ou na saída do no-break, quadros que fazem parte do escopo de fornecimento, e interligação dos bancos de baterias e acessórios serão realizados pela HDS, com limitação de até 05 metros de distância (linha LM e LTM 03 metros), acima desta distância o fornecimento ficará por conta do contratante; Os técnicos da HDS não manipulam ou manobram qualquer chave ou disjuntor de alimentação (quadro externo) do equipamento ou de distribuição (quadro de saída). Esta restrição também vale para chave de by-pass geral externa ao equipamento. A HDS não se responsabiliza por eventuais desligamentos de cargas causados durante as transferências ou manobras de chaves realizadas durante a instalação e start up. A instalação e startup, é de responsabilidade exclusiva da HDS (para no-breaks a partir de 10kVA);

Transporte

A responsabilidade sobre a integridade do produto passa a ser da transportadora, no caso de a mesma ser escolhida pelo cliente, a partir da retirada desse produto da expediço da HDS; Os equipamentos serão entregues no local onde será efetuada a instalação, a logística será contratada com o transporte dos equipamentos, caso tenha alguma dificuldade de acesso sendo necessário contratar serviço de transporte vertical, isto deverá ser avisado antecipadamente, caso contrário este serviço ficará por conta do contratante. O cliente deve conferir o material no ato do recebimento e na presença do transportador e deve acusar qualquer problema com o material, a HDS não se responsabiliza por reclamaçoes posteriores, sendo de responsabilidade do cliente qualquer dano

constatado posteriormente ao recebimento do material. Em caso de frete CIF, será realizado somente uma tentativa de entrega, ocorrendo a recusa no recebimento, os novos custos para realização de novas tentativas de entrega serão repassados ao cliente.

Multa por cancelamento do pedido

No caso de rescisão do pedido de compra por parte da COMPRADORA, a mesma se sujeitará, ao pagamento dos custos ocasionados pela compra incorrida de materiais e hora técnica despendida no processo produtivo, conforme abaixo:

- 30% do valor total do pedido após a confirmação do pedido de compra;
- 60% do valor total do pedido após o faturamento.

Não aceitamos a devolução de equipamento que não apresentem falhas e/ou defeitos.

Considerações finais

As diferenças que porventura existam entre a nossa proposta e a especificação técnica do cliente, serão consideradas resolvidas, pactuadas e aceitas quando do recebimento da confirmação do pedido.

Faturamento

Os serviços serão faturados no mesmo momento do faturamento dos equipamentos, e deverão ser pagos de acordo com o cronograma informado acima, independente da data de instalação. A HDS se reserva o direito de descontar os títulos oriundos desta venda, em parceiros financeiros de sua escolha, podendo ser em bancos ou factorings.